



URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (SOPD) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nama KPA : MAN SAJI, S.ST.,MT
NIP : 19680404 199303 1 009
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
Program : PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
Pekerjaan : Pembangunan/Peningkatan Jalan Inspeksi Desa Jaya Makmur Kec. Katingan Kuala Kab. Katingan
Lokasi Pekerjaan : Desa Jaya Makmur Kec. Katingan Kuala Kab. Katingan
Pagu Anggaran : Rp. 930.000.000,00

PEKERJAAN : Pembangunan/Peningkatan Jalan Inspeksi Desa Jaya Makmur Kec.
Katingan Kuala Kab. Katingan

1. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 2) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 3) Permen PU No. 04/PRT/M/2013 tentang Sistem Manajemen Mutu;
- 4) Permen PUPR No. 29/PRT/M/2015 tentang Rawa;
- 5) Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 6) Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

Gambaran Umum

Pembangunan/Peningkatan Jalan Inspeksi Desa Jaya Makmur Kec. Katingan Kuala Kab. Katingan merupakan pekerjaan infrastruktur berupa Jalan Inspeksi, yang diperlukan untuk memperlancar akses jalan petani/ masyarakat ke lokasi lahan perkebunan/ pertanian .

Dengan adanya Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Inspeksi Desa Jaya Makmur Kec. Katingan Kuala Kab. Katingan , diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tanaman pertanian masyarakat. Selain itu, juga berdampak nyata terhadap peningkatan taraf hidup dan pendapatan para petani di Kab. Katingan .

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk melakukan Pembangunan dan Pengelolaan untuk mengembalikan fungsi layanan tata guna air seperti semula.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Seperti yang telah diketahui, lokasi Desa Jaya Makmur Kab. Katingan didukung oleh daerah yang beriklim curah hujan tinggi, sehingga akses jalan petani sering terhambat dikarenakan jalan yang dilalui rusak dan dengan adanya Pembangunan Jalan Inspeksi ini, diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan tata jaringan lahan pertanian masyarakat

3. TARGET / SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini adalah :

- Meningkatkan produksi padi melalui pengelolaan sumber daya air.
- Meningkatkan taraf hidup masyarakat disekitar proyek.
- Meningkatkan standar hidup petani.

Meningkatkan kesempatan kerja disekitar area proyek

4. LOKASI KEGIATAN

Desa Jaya Makmur Kec. Katingan Kuala Kab. Katingan

5. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan konstruksi :

Pemerintah : Provinsi Kalimantan Tengah

SOPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Kalimantan Tengah

PA : H. SHALAHUDDIN.,ST.,MT

KPA : MAN SAJI, S.ST.,MT

6. SUMBER DANA DAN PEKIRAAN BIAYA

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pekerjaan konstruksi berasal dari APBD Tahun Anggaran 2024.
- b. Anggaran yang dibutuhkan untuk Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Inspeksi Desa Jaya Makmur Kec. Katingan Kuala Kab. Katingan adalah Rp. 930.000.000,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

7. RUANG LINGKUP DAN FASILITAS PENUNJANG

- a. Ruang lingkup atau batasan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan yaitu :

1. Pekerjaan Persiapan Dan Gambar

Penyedia Jasa harus mempelajari desain gambar maupun item pekerjaan yang terdapat dalam Dokumen Kontrak dan melakukan survey awal dan pengukuran (uitzeting) untuk membuat gambar kerja (Shop Drawing) sambil berkonsultasi dengan Direksi Pekerjaan, demikian juga apabila pekerjaan itu selesai (mengukur dan membuat gambar ABD), gambar ini harus diantisipasi terhadap perubahan kecil pada proyeksi horizontal (alinyemen), ruas dan detail yang mungkin terjadi selama pelaksanaan. Penyedia Jasa harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan maksud dari gambar dan spesifikasi. dan tidak boleh mengambil keuntungan atas setiap kesalahan atau kekurangan

dalam gambar atau perbedaan antar gambar dan spesifikasi dan Penyedia Jasa harus menandai dan memperbaiki setiap kesalahan atau kekurangan, Direksi Pekerjaan akan melakukan perbaikan dan interpretasi untuk melengkapi spesifikasi dan gambar ini. Bilamana dimensi yang diberikan dalam gambar atau dapat dihitung, pengukuran berdasarkan skala tidak boleh digunakan kecuali bila disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Setiap penyimpangan dari gambar sehubungan dengan kondisi lapangan tidak terantisipasi akan ditentukan dan diperintahkan secara tertulis Direksi Pekerjaan. Penyedia Jasa dan Direksi Teknis harus mencapai kesepakatan terhadap ketepatan atas setiap perubahan yang diambil terhadap gambar dalam Kontrak ini.

2. Survey struktur dan pekerjaan lainnya

Survei Penyedia Jasa pada pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Inspeksi Desa Jaya Makmur Kec. Katingan Kuala Kab. Katingan harus dilaksanakan di bawah pengawasan Direksi Teknis yang harus menjamin bahwa semua kondisi yang ada telah dicatat dengan baik dan teliti. Formulir pelaporan kondisi tersebut harus dalam formulir yang dapat diterima Direksi Pekerjaan.

- b. Data penunjang, yaitu KPA akan membantu menyediakan data dan laporan lainnya (bila ada) yang berhubungan dengan pekerjaan memfasilitasi Penyedia Jasa dengan Instansi terkait baik secara langsung maupun melalui surat menyurat.